

		2.3.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m <sup>2</sup> )				MÊS	TOTAL	UNIDADE	
							jul/21		M <sup>2</sup>	
Comp. Base:		SINAPI - 101169				Encargos sociais = 84,3%				
Insumos		SINAPI E ORSE: JUL/2021				Produtividade Equipe: 1,00				
COD.		Atividades Auxiliares		Un.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R\$ Prod	R\$ Impr	
								Custo Ativ. Auxiliares		-
COD.		Mão de Obra		Un.	Quant.	R\$ Unitário		R\$ Parcial		
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4021	16,70		6,72		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4021	13,36		5,37		
								Custo Horário		12,09
Adc. M.O. - Ferramentas								Ad. Ferramentas		-
								Custo Horário		12,09
								Custo Unitário de Execução		12,09
COD.		MATERIAL		Un.	Quant.	R\$ Unitário		R\$ Parcial		
SINAPI	34353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.		M <sup>3</sup>	0,0204	445,33		9,08		
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M <sup>2</sup>	0,1140	82,74		9,43		
SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M <sup>3</sup>	0,1300	80,00		10,40		
SINAPI	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)			0,0330	664,31		21,92		
								Custo Materiais		50,84
COD.		EQUIPAMENTO		UN.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R\$ Prod	R\$ Unitário	R\$ Parcial
SINAPI	366	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0031				111,08	0,34
SINAPI	366	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PES OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,1309				40,38	5,29
								Custo		5,63
								Custo Execução		68,56
								B.D.I. CONT. (%)		0,00%
								Total BDI (R\$)		-
								<b>Total Geral</b>		<b>68,56</b>