	2.4	**Aplicação de piçarra com fornecimento de materiais**						**MÊS**	**TOTAL**		**UNIDADE**
								jul/21			**M²**
	Comp. Base:	**SINAPI - 101169**						**Encargos sociais = 84,3%**			
	Insumos	**SINAPI E ORSE: JUL/2021**						**Produtividade Equipe:**			**1,00**
COD.		**Atividades Auxiliares**	Un.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R$ Prod	R$ Impr			
											-
											-
									Custo Ativ. Auxiliares		**-**
COD.		**Mão de Obra**	Un.				Quant.	R$ Unitario		R$ Parcial	
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				0,0150	18,46		0,28	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				0,0150	13,36		0,20	
									Custo Horário		**0,48**
		Adc. M.O. - Ferramentas							**Ad. Ferramentas**		**-**
									Custo Horário		**0,48**
									Custo Unitário de Execução		**0,48**
COD.		**MATERIAL**	Un.				Quant.	R$ Unitario		R$ Parcial	
ORSE	546	CASCALHO (PIÇARA)	M³				1,0000	58,68		58,68	
											-
									Custo Materiais		**58,68**
COD.		**EQUIPAMENTO**	UN.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R$ Prod	R$ Unitario		R$ Parcial	
ORSE	2459	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	H	0,0500				69,19		3,46	
ORSE	2475	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	H	0,0050				142,03		0,71	
ORSE	2483	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	H	0,010				77,70		0,78	
									Custo		**4,95**
										Custo Execução	**64,10**
										B.D.I. CONT. (%)	**0,00%**
										Total BDI (R$)	**-**
										Total Geral	**64,10**