

		14116083	Execução de reforço de subleito abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 por cento AASHO intermediário (DNER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 1p0 por cento D.M.T 12 km				MÊS	TOTAL	UNIDADE
			Comp. Base:	SINAPI - 101169					ago/21
Insumos		SINAPI E ORSE: JUL/2021				Encargos sociais = 84,3%			
						Produtividade Equipe:		1,00	
COD.	Atividades Auxiliares		Un.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R\$ Prod	R\$ Impr	
									-
									-
								Custo Ativ. Auxiliares	-
COD.	Mão de Obra		Un.	Quant.			R\$ Unitário	R\$ Parcial	
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051			18,46	0,09	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0252			13,36	0,34	
								Custo Horário	0,43
Adc. M.O. - Ferramentas								Ad. Ferramentas	-
								Custo Horário	0,43
								Custo Unitário de Execução	0,43
COD.	MATERIAL		Un.	Quant.			R\$ Unitário	R\$ Parcial	
ORSE	2530	Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	M³	1,3000			106,63	138,62	
								Custo Materiais	138,62
COD.	EQUIPAMENTO		UN.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R\$ Prod	R\$ Unitário	R\$ Parcial
SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	H				0,0140	188,35	2,64
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	H				0,0091	62,96	0,57
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	H				0,0030	156,20	0,47
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	H				0,0051	179,01	0,91
SINAPI	96020	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	H				0,0130	200,96	2,61
SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1,3000				1,70	2,21
								Custo	9,41
								Custo Execução	148,46
								B.D.I. CONT. (%)	0,00%
								Total BDI (R\$)	-
								Total Geral	148,46