



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
Rua Dr. Sebastião da Hora, Nº 404 – Centro – Porto de Pedras – AL.
CEP: 57945-000 – CNPJ: Nº 08.629.446/0001-91

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI AGOSTO/2021 COM DESONERAÇÃO E ORSE JULHO/2021 ENCARGOS SOCIAIS: 84,30%(HORA); 46,55%(MÊS)						BDI INCLUSO		28,82%		
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI		
1.0 INFRAESTRUTURA										
1.1	90087	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,00 M até 4,0 M (média entre montante e jusante uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (1,2 m3 155 hp) larg. 1,5 M a 2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência AF 02/2021	SINAPI	M³	415,00	R\$ 6,48	R\$ 8,29	R\$ 3.442,18		
1.2	COMP. 14116083	Execução de reforço de subleito abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 por cento AASHO intermediário (DNER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 1p0 por cento D.M.T 12 km	PRÓPRIO	M³	498,00	R\$ 148,46	R\$ 190,03	R\$ 94.636,69		
1.3	96995	Reaterro apiloado com soquete AF10/2017	SINAPI	M³	572,00	R\$ 32,04	R\$ 41,01	R\$ 23.458,41		
								Subtotal	R\$	121.537,27
2.0 SUPRAESTRUTURA										
2.1	INS 393163	Conjunto de supra estrutura constituída de vigas pré fabricadas e laje, guarda corpo, pilares e base inclusive transporte instalação e montagem	PRÓPRIO	UND	1	116.907,83	149.642,02	R\$ 149.642,02		
								Subtotal	R\$	149.642,02
								VALOR TOTAL DA PONTE BOA VISTA	R\$	271.179,30

Porto de Pedras/AL, 29 de setembro de 2021