



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
Rua Dr. Sebastião da Hora, Nº 404 – Centro – Porto de Pedras – AL.
CEP: 57945-000 – CNPJ: Nº 08.629.446/0001-91

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO BROCOTÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI AGOSTO/2021 COM DESONERAÇÃO E ORSE JULHO/2021						BDI INCLUSO	28,82%	
ENCARGOS SOCIAIS: 84,30%(HORA); 46,55%(MÉS)								
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	INFRAESTRUTURA							
1.1	90087	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,00 M até 4,0 M (média entre montante e jusante uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (1,2 m ³ 155 hp) larg. 1,5 M a 2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência AF 02/2021	SINAPI	M ³	614,00	R\$ 6,48	R\$ 8,29	R\$ 5.092,76
1.2	COMP. 14116083	Execução de reforço de subleito abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 por cento AASHO intermediário (DNER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 1p0 por cento D.M.T 12 km	PRÓPRIO	M ³	534,00	R\$ 148,46	R\$ 190,03	R\$ 101.477,90
1.3	96995	Reaterro apiloado com soquete AF102017	SINAPI	M ³	708,00	R\$ 32,04	R\$ 41,01	R\$ 29.035,93
Subtotal								R\$ 135.606,59
2.0	SUPRAESTRUTURA							
2.1	INS 393163	Conjunto de supra estrutura constituída de vigas pré fabricadas e laje, guarda corpo, pilares e base inclusive transporte instalação e montagem	PRÓPRIO	UND	1	116.907,83	149.642,02	R\$ 149.642,02
Subtotal								R\$ 149.642,02
VALOR TOTAL DA PONTE BROCOTÓ								R\$ 285.248,61

Porto de Pedras/AL, 29 de setembro de 2021