

ME - MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS/AL

								MÊS BASE: MARÇO/2022	LOCALIDADE EMOP/SINAPI		
Item	Código	Descrição	Unid.	Memória						Quantidade	
A											
PLACA DE OBRA											
1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	Placa =	Larg. 2,4	x	Comp. 1,2	=	2,88 m²	2,88	
B											
MICRO-REVESTIMENTO											
2	20.004.0131-0	LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO	m²	Ruas de Porto de Pedras	1.397,73 m	x	6	=	8.386,38 m²	8.386,38	
				-	0,00 m	x	8	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	6	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	6	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	6	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	6	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	6	=	0,00 m²		
				-	0,00 m	x	5	=	0,00 m²		
				-	0,00 m		5	=	0,00 m²		
= 8.386,38 m²											
3	04.005.0140-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	txkm	Quantitativo Micro (1ª Camada)=	8.386,38 m²	x	0,015	x	1,50 ton	=	188,69 ton
				Quantitativo Micro (2ª Camada)=	8.386,38 m²	x	0,015	x	1,50 ton	=	188,69 ton
				Quantitativo Duplo =	8.386,38 m²	x	0,019	x	1,60 ton	=	254,95 ton
				Transporte de Pedreira/ Micro =	632,33 ton						
				Distância média de transporte = 45 km							
				632,33 ton	x	45,00 km	=	28.454,98 t x km		28.454,98	
4	COMP	MICRO-REVESTIMENTO ASFÁTICO A FRIO (COM ESPESSURA DE 15MM EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS INCLUSIVE EMULSÃO)	m²	Micro Revestimento =	8.386,38 m²	x	1,00 Camadas	=	8.386,38 m²	8.386,38	
5	08.015.0003-0	REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPLO" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ, INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO	m²	Tratamento Superficial Duplo =	8.386,38 m²					8.386,38	
6	04.010.0046-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE	t	Carga e Descarga do Micro =	188,69 ton						
				Carga e Descarga do TSD =	254,95 ton						443,64 ton
C											
SINALIZAÇÃO											
7	05.020.0020-0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, CONFORME NORMAS DO DER-RJ	m²	Sinalização Horizontal =	1.397,73 m	x	3 faixa	x	0,10 larg	=	419,32 m²
8	05.015.0050-0	PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE ACO Nº16, TRATADA QUIMICAMENTE INCLUSIVE PINTURA COM METAL	m²	Placa =	18,64 m²						
					1.397,73 m	:	150,00 m	x	2	=	18,64 m²
TOTAL											

PORTO DE PEDRAS/AL

Local

quarta-feira, 30 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU: -

ART/RRT: -