



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO PORTO DAS PEDRAS	DATA :	10/03/2022	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE PORTO DAS PEDRAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PORTO DAS PEDRAS - AL	EMOP	2022/01	-	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DAS PEDRAS	ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE DE 1 CASA	QUANTIDADE DE 50 CASAS	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$ DE 1 CASA	PREÇO TOTAL R\$ DE 50 CASAS	PESO (%)	
							SEM BDI	COM BDI				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									903,23	45.161,50	1,45
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,06	303,00	80,97	104,31	632,12	31.606,00	1,02	
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,13	606,50	17,35	22,35	271,11	13.555,50	0,44	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									419,01	20.950,50	0,67
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	66,50	3.325,00	0,24	0,31	20,62	1.031,00	0,03	
2.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	46,65	2.332,50	6,63	8,54	398,39	19.919,50	0,64	
3	MOVIMENTO DE TERRA									1.830,10	91.505,00	2,94
3.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	6,59	329,50	186,07	239,70	1.579,62	78.981,00	2,54	
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	6,18	309,00	31,46	40,53	250,48	12.524,00	0,40	
4	FUNDAÇÃO									3.285,77	164.288,50	5,28
4.1	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	12,36	618,00	3,75	4,83	59,70	2.985,00	0,10	
4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	8,24	412,00	21,30	27,44	226,11	11.305,50	0,36	
4.3	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	6,18	309,00	94,66	121,94	753,59	37.679,50	1,21	
4.4	S09103	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão	ORSE	m3	4,94	247,00	353,00	454,73	2.246,37	112.318,50	3,61	
5	ESTRUTURA									3.536,61	176.830,50	5,68
5.1	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	17,10	855,00	39,22	50,52	863,89	43.194,50	1,39	
5.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	6,18	309,00	52,23	67,28	415,79	20.789,50	0,67	
5.3	91601	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	SINAPI	KG	41,20	2.060,00	15,42	19,86	818,23	40.911,50	1,31	
5.4	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	30,90	1.545,00	36,14	46,56	1.438,70	71.935,00	2,31	
6	PAREDES E PAINÉIS									21.042,18	1.052.109,00	33,80
6.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	2,73	136,50	133,52	172,00	469,56	23.478,00	0,75	
6.2	COMP-54292341	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COM PREENCHIMENTO DE EPS ARMADO, COM DIMENSÕES DE 90X45 CM.	PRÓPRIA	PÇ	298,50	14.925,00	53,50	68,92	20.572,62	1.028.631,00	33,05	
7	COBERTURA									7.269,16	363.458,00	11,68
7.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	59,50	2.975,00	57,19	73,67	4.383,37	219.168,50	7,04	
7.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	59,50	2.975,00	28,90	37,23	2.215,19	110.759,50	3,56	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO PORTO DAS PEDRAS	DATA :	10/03/2022	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE PORTO DAS PEDRAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PORTO DAS PEDRAS - AL	EMOP	2022/01	-	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DAS PEDRAS	ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE DE 1 CASA	QUANTIDADE DE 50 CASAS	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$ DE 1 CASA	PREÇO TOTAL R\$ DE 50 CASAS	PESO (%)
							SEM BDI	COM BDI			
7.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	7,00	350,00	20,97	27,01	189,07	9.453,50	0,30
7.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	21,00	1.050,00	17,80	22,93	481,53	24.076,50	0,77
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2.778,07	138.903,50	4,46
8.1	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	44,74	57,63	57,63	2.881,50	0,09
8.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	700,00	10,98	14,14	197,96	9.898,00	0,32
8.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	65,90	3.295,00	7,42	9,56	630,00	31.500,00	1,01
8.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	131,80	6.590,00	3,78	4,87	641,87	32.093,50	1,03
8.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	16,00	800,00	6,30	8,12	129,92	6.496,00	0,21
8.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	100,00	11,28	14,53	29,06	1.453,00	0,05
8.7	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	12,16	15,66	15,66	783,00	0,03
8.8	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	50,00	15,26	19,66	19,66	983,00	0,03
8.9	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	400,00	19,15	24,67	197,36	9.868,00	0,32
8.10	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	250,00	37,47	48,27	241,35	12.067,50	0,39
8.11	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	100,00	15,26	19,66	39,32	1.966,00	0,06
8.12	00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	6,00	300,00	7,92	10,20	61,20	3.060,00	0,10
8.13	00003406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	SINAPI	UN	30,00	1.500,00	10,53	13,56	406,80	20.340,00	0,65
8.14	00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	6,00	300,00	14,27	18,38	110,28	5.514,00	0,18
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								863,11	43.155,50	1,39
9.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	100,00	106,38	137,04	274,08	13.704,00	0,44
9.2	00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00	50,00	54,47	70,17	70,17	3.508,50	0,11
9.3	00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00	50,00	22,33	28,77	28,77	1.438,50	0,05
9.4	00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	3,00	150,00	51,37	66,17	198,51	9.925,50	0,32
9.5	00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	50,00	226,35	291,58	291,58	14.579,00	0,47
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS								1.938,38	96.919,00	3,11
10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	150,00	106,38	137,04	411,12	20.556,00	0,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO PORTO DAS PEDRAS	DATA :	10/03/2022	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE PORTO DAS PEDRAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PORTO DAS PEDRAS - AL	EMOP	2022/01	-	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DAS PEDRAS	ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE DE 1 CASA	QUANTIDADE DE 50 CASAS	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$ DE 1 CASA	PREÇO TOTAL R\$ DE 50 CASAS	PESO (%)
							SEM BDI	COM BDI			
10.2	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	1,00	50,00	37,72	48,59	48,59	2.429,50	0,08
10.3	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	99,77	128,52	128,52	6.426,00	0,21
10.4	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	196,51	253,14	253,14	12.657,00	0,41
10.5	00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,20	60,00	5,41	6,97	8,36	418,00	0,01
10.6	00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00	50,00	33,77	43,50	43,50	2.175,00	0,07
10.7	00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	SINAPI	UN	1,00	50,00	3,28	4,23	4,23	211,50	0,01
10.8	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	1,00	50,00	224,33	288,98	288,98	14.449,00	0,46
10.9	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	30,64	39,47	39,47	1.973,50	0,06
10.10	00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00	50,00	8,42	10,85	10,85	542,50	0,02
10.11	00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00	50,00	126,83	163,38	163,38	8.169,00	0,26
10.12	00001746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	SINAPI	UN	1,00	50,00	187,84	241,98	241,98	12.099,00	0,39
10.13	00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	2,00	100,00	19,69	25,36	50,72	2.536,00	0,08
10.14	00020262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	SINAPI	UN	3,00	150,00	9,55	12,30	36,90	1.845,00	0,06
10.15	00036790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	SINAPI	UN	1,00	50,00	161,96	208,64	208,64	10.432,00	0,34
11	FOSSA								3.885,89	194.294,50	6,24
11.1	00039361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	UN	1,00	50,00	1.110,15	1.430,10	1.430,10	71.505,00	2,30
11.2	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	50,00	1.906,37	2.455,79	2.455,79	122.789,50	3,94
12	REVESTIMENTOS E PAREDE (INT E EXT)								573,67	28.683,50	0,92
12.1	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,55	477,50	39,35	50,69	484,09	24.204,50	0,78
12.2	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,32	66,00	52,68	67,86	89,58	4.479,00	0,14
13	PISO INTERNO E EXTERNO								3.613,97	180.698,50	5,81
13.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,32	266,00	41,01	52,83	281,06	14.053,00	0,45
13.2	94333	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	1,87	93,50	56,30	72,53	135,63	6.781,50	0,22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO PORTO DAS PEDRAS	DATA :	10/03/2022	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE PORTO DAS PEDRAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PORTO DAS PEDRAS - AL	EMOP	2022/01	-	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DAS PEDRAS	ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE DE 1 CASA	QUANTIDADE DE 50 CASAS	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$ DE 1 CASA	PREÇO TOTAL R\$ DE 50 CASAS	PESO (%)
							SEM BDI	COM BDI			
13.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,33	116,50	302,48	389,65	907,88	45.394,00	1,46
13.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	20,00	1.000,00	88,86	114,47	2.289,40	114.470,00	3,68
14	PINTURA								2.230,89	111.544,50	3,58
14.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	177,76	8.888,00	9,74	12,55	2.230,89	111.544,50	3,58
15	ESQUADRIAS								6.268,68	313.434,00	10,07
15.1	00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	2,00	100,00	642,95	828,25	1.656,50	82.825,00	2,66
15.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	100,00	785,70	1.012,14	2.024,28	101.214,00	3,25
15.3	00004981	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	1,00	50,00	184,80	238,06	238,06	11.903,00	0,38
15.4	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	50,00	63,93	82,35	82,35	4.117,50	0,13
15.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,10	255,00	310,53	400,02	2.040,10	102.005,00	3,28
15.6	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	1,00	50,00	176,52	227,39	227,39	11.369,50	0,37
16	DIVERSOS								1.703,86	85.193,00	2,74
16.1	00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	33,62	1.681,00	39,34	50,68	1.703,86	85.193,00	2,74
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								108,58	5.429,00	0,17
17.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	46,60	2.330,00	1,81	2,33	108,58	5.429,00	0,17
									VALOR BDI TOTAL:		897.039,22
									VALOR ORÇAMENTO COM BDI:		3.112.558,00