PAVIMENTAÇÃO

RUA	COMP. (M)	LARG. (M)	ÁREA (M²)	ÁREA (M²) IRREGULAR	MEIO FIO
RUA PROJETADA 02 – TATUAMUNHA	210.00	5.00	1050.00		420.00
TOTAL GERAL			1050.00		420.00

AL 101 NORTE

AL 101 NORTE

AL 101 NORTE

NOME DA RUA
BAIRRO:
CEP:

PARE

5.00

RUA PROJETADA 2 – 210,00 metros

RUA PROJETADA 2 – 210,00 metros

RUAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA

RUAS PAVIMENTADAS

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS



DETALHE:

PERFIL DA RUA 1:50



SUBLEITO ARENOSO.....H=15cm
PARALELO DE PEDRA GRANÍTICA REGULAR
REJUNTE DE CA-113
LIBERAÇÃO DA RUA 21 dias

DECLIVIDADE TRANSVERSAL 0,03m/m
DECLIVIDADE LONGITUDINAL 0,005 e 0,07m/m
ALTURA DA SARJETA 0,15m
LARGURA DA SARJETA 0,20m

MEIO–FIO



LEGENDA:

NOME DA RUA
BAIRRO:
CEP:
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

PARE
PARADA OBRIGATÓRIA

SENTIDO DA PLACA

N
O L
S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS POVOADO PALMEIRA
LOCALIZAÇÃO:
POVOADO TATUAMUNHA
PROPRIEDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

PREFEITO:
HENRIQUE VILELA

DESCRIÇÃO:
PLANTA BAIXA E DETALHE DE PAVIMENTAÇÃO

ÁREA:
1050.00

COMPRIMENTO:
210,00m

SECRETÁRIO DE OBRAS
PEDRO RILDOMAR

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Suportada por recursos do Município

ENG. CIVIL:
IGOR MONTEIRO
CREA: 0213759420-0

COORDENADAS:
Long.: 35°13'32.80"O
Lat.: 9°13'21.31"S

DESENHO:
PEDRO

DATA:
ABRIL 2022

ESCALA:
1:500

PRANCHA:
A 02