

	02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM				MÊS	TOTAL	UNIDADE
						ago/22		UND
		Comp. Base:	PRÓPRIA			Encargos sociais = 69,73%		
Insumos	SINAPI E ORSE: AGOS/2022			Produtividade Equipe:			1,00	
COD.	Atividades Auxiliares	Un.	Quant.	C.Prod.	C.Impr.	R\$ Prod	R\$ Impr	
							Custo Ativ. Auxiliares	-
								-
COD.	Mão de Obra	Un.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Parcial			
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,589	16,52	9,73		
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	20,12	28,43		
							Custo Horário	38,15
Adc. M.O. - Ferramentas							Ad. Ferramentas	-
							Custo Horário	38,15
							Custo Unitário de Execução	38,15
							Custo Execução	38,15
							B.D.I. CONT. (%)	0,00%
							Total BDI (R\$)	-
							<b>Total Geral</b>	<b>38,15</b>

IGOR  
 MONTENEGRO  
 FAUSTO:08457  
 489470

Assinado de forma  
 digital por IGOR  
 MONTENEGRO  
 FAUSTO:08457489470  
 Dados: 2022.10.14  
 00:57:06 -03'00'